

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เกรดปรับแต่งและลงหินคลุก) บ้านเจริญสุข ม.6
จำนวน 4 เส้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 389,600.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เกรดปรับแต่งและลงหินคลุก) บ้านเจริญสุข ม.6
จำนวน 4 เส้น ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
เส้นที่ 1 บ้านนายสมศักดิ์-ลำห้วยญวน กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 700 ม. ปริมาณหินคลุก 270 ตัน
เส้นที่ 2 ภูกุ่มข้าว-แนวเขต ต.น้ำโสม กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 800 ม. ปริมาณหินคลุก 300 ตัน
เส้นที่ 3 บ้าน น.ส.ฐิติมา-ถนนโรงม่ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 2,100 ม. ปริมาณหินคลุก 500 ตัน
เส้นที่ 4 ถนนทางหลวง-โสมเยี่ยม กว้างเฉลี่ย 3 ม. ระยะทางรวม 1,300 ม. ปริมาณหินคลุก 400 ตัน
5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 22 มีนาคม 2566
จำนวนเงิน 389,600.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. ราชชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกัจปทัย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ พร.4,แบบ พร.5 และแบบ พร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ

D

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเจริญสุข

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๒๔	ดอกเบียเงินกู้.....๖. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- ทักเงินประกันผลงาน ..๐. %
๒	งานท่อ	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	-	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	๓๘๙,๖๐๐.๐๐	
ตัวอักษร :		สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

-ตามคำสั่งอบต.นาจ้วเลขที่ ๖๘/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

จำนวนทั้งสิ้น ๔ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน

๓๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(นายวิชัย บัวใหญ่)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ประ.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข สายทางภูกุ่มข้าว - แนวเขต ต.โสมเยี่ยม ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๘๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๕๕,๘๔๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๖,๐๗๙.๑๔	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๗๖,๐๗๙.๑๔	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๗๖,๐๐๐.๐๐	


 (ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


 (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข สายทางภูกุ่มข้าว - แนวเขต ต.โสมเยี่ยม ต.นาจ้ว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 800 ม. ปริมาณหินคลุก 300.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกลัมเฉลี่ยเรียบ	ตัน	300.00	171.90	51,570.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	2,400.00	1.78	4,272.00
3	งานถางป่าขุดตอ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		5.72	-
	รวมค่างานต้นทุน (A)				55,842.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ประ.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข สายทางบ้านนายภสมศักดิ์ - ลำห้วยผาแดง ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๗๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๗๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๕๑,๓๙๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๐,๐๒๓.๒๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๗๐,๐๒๓.๒๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			๗๐,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข สายทางบ้านนายกสมศักดิ์ - ลำห้วยผาแดง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 700 ม. ปริมาณหินคลุก 270.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	270.00	171.90	46,413.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	2,800.00	1.78	4,984.00
3	งานฉาบปูนลาด (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		5.72	-
	รวมค่างานต้นทุน (A)				51,397.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายวิโรจน์ จตุเทิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

บ้านเจริญสุข ม.6

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่+000 ม.
N102.223992 E17.770017

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ +700 ม.
N 102.221134 E17.765339





สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข สายทางจากบ้าน น.ส.ฐิติมา-ถนนโรงไม้ ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๒๑๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๕๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๑๐๐,๙๐๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๗,๕๖๘.๘๘	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๓๗,๕๖๘.๘๘	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			๑๓๗,๕๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)


สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข สายทางจากบ้าน น.ส.ฐิติมา-ถนนโรงไม้ ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี


ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 2100 ม. ปริมาณหินคลุก 500.00 ตัน


ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	500.00	171.90	85,950.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	8,400.00	1.78	14,952.00
3	งานฉาบปูนอุดต่อ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		5.72	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					100,902.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

บ้านเจริญสุข ม.6



จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่+000 ม.
N102.227879 E17.770301

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ +2100 ม.
N 102.234993 E17.766905

26°C
อากาศ

- Google
- ค้นหา
- แอปพลิเคชันต่างๆ

10:22
1/2/2566

Google Maps


google.com/maps/@17.7678033,102.2295416,887m/data=!3m1!1e3


ปุ่มควบคุม: 3 แถบเมนู, ค้นหา, แผนที่, Street View, 3D, ภาพ, ภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศย้อนหลัง, ภูมิประเทศย้อนหลัง, ภูมิอากาศย้อนหลัง, ภูมิประเทศย้อนหลัง, ภูมิอากาศย้อนหลัง, ภูมิประเทศย้อนหลัง


**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**


สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข สายทาง ทางหลวง - แนวเขต ต.โสมเยี่ยม ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 1300 ม. ปริมาณหินคลุก 400.00 ตัน
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	400.00	171.90	68,760.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	5,200.00	1.78	9,256.00
3	งานถางป่าขาดต่อ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		5.72	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					78,016.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

บ้านเจริญสุข ม.6



จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่+000 ม.
N102.229624 E17.774409

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ +1300 ม.
N 102.231141 E17.786458

22°C
ฝนตก

ค้นหา

Google Maps icons

10:20
3/1/2566