

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เกรดปรับแต่งและลงหินคลุก) บ้านโนผาแดง ม.9
จำนวน 4 เส้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 400,100.-บาท (สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เกรดปรับแต่งและลงหินคลุก) บ้านโนผาแดง ม.9
จำนวน 4 เส้น ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
เส้นที่ 1 ไร่ นายดิ่ง-ไร่ นายใจ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 2,700 ม. ปริมาณหินคลุก 500 ตัน
เส้นที่ 2 วัดผาน้อย-ไร่ นาเพ็ง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,700 ม. ปริมาณหินคลุก 400 ตัน
เส้นที่ 3 สามแยกคอกวัว-ไร่ กำนันวิชัย กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,700 ม. ปริมาณหินคลุก 300 ตัน
เส้นที่ 4 แยกไร่ นายสมบูรณ์-แยกวัดผาสองห้อง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 800 ม. ปริมาณหินคลุก 240 ตัน
5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 22 มีนาคม 2566
จำนวนเงิน 400,100.-บาท (สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
- 6.1 แบบ พร.4
- 6.2 แบบ พร.5
7. ราชชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเดือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกิจปัทย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ พร.4,แบบ พร.5 และแบบ พร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนผาแดง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านโนนผาแดง หมู่ที่ ๕

ตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน		- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๒๔	ดอกเบียเงินกู้.....๖. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
๒	งานท่อ		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	๔๐๐,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร :		สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

-ตามคำสั่งอบต.นาजूเลขที่ ๗๒/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๔๐๐,๑๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๔ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้


(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาजू

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาजू

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอป่าสัก จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ.โนนผาแดง สายทางวัดผาน้อย - ไร่นายเพ็ง ต.นาजू อ.ป่าสัก จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๒๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๔๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประมาณการตามแบบ ปริ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๗๐,๘๘๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๖,๕๗๙.๑๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				พื้นที่ ปกติ
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๙๖,๕๗๙.๑๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
				๙๖,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 9 บ.โนนผาแดง สายทางวัดผาน้อย - ไร่นายเพ็ง ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 2500 ม. ปริมาณหินคลุก 310.00 ตัน
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตัน	310.00	171.90	53,289.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	10,000.00	1.76	17,600.00
รวมค่างานต้นทุน (A)					70,889.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ.โนนผาแดง สายทางไร่นายสมบูรณ์ - แยกวัดผาสองห้อง ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๘๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๔๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๕๔,๓๙๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๔,๑๑๐.๔๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๗๔,๑๑๐.๔๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๗๔,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 9 บ.โนนผาแดง สายทางไร่นายสมบุรณ์ - แยกวัดผาสองห้อง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 800 ม. ปริมาณหินคลุก 300.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	270.00	171.90	46,413.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	3,200.00	1.78	5,696.00
3	งานถางป่าชูดตอ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.	400.00	5.72	2,288.00
	รวมค่างานต้นทุน (A)				54,397.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ.โนนผาแดง สายทางไร่พ่อดิ่ง-ไร่นายใจ ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๒๗๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๕๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๕,๑๗๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔๓,๒๘๙.๐๖	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๔๓,๒๘๙.๐๖	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)			๑๔๓,๒๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 9 บ.โนนผาแดง สายทางไร่พ่อดิ่งไร่นายใจ ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 2700 ม. ปริมาณหินคลุก 500.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกลัมเกลี่ยเรียบ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตัน	500.00	171.90	85,950.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	คร.ม.	10,800.00	1.78	19,224.00
	รวมค่างานต้นทุน (A)				105,174.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ


(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ


(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้สุม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ.โนนผาแดง สายทางสามแยกคอกวัวธนพาร์ม - ไร่ก้านวิชัย ต.นาजू อ.โน้สุม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑๗๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๓,๖๗๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๖,๗๔๙.๔๖	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๘๖,๗๔๙.๔๖	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๘๖,๗๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาजू

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 9 บ.โนนผาแดง สายทางสามแยกคอกวัวธนพาร์ม - ไร่ก้านวิชัย ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 1700 ม. ปริมาณหินคลุก 300.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตัน	300.00	171.90	51,570.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	ตร.ม.	6,800.00	1.78	12,104.00
	รวมค่างานต้นทุน (A)				63,674.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว